

**CONSULTATION DES ENTREPRISES POUR
DEPOSE + POSE + FOURNITURES DE MENUISERIES PVC + VOLETS ROULANTS ALU**

Offres à transmettre :

Par mail : legta.albi@educagri.fr

Par courrier : Lycée Fonlabour Route de Toulouse, 81000 ALBI

Date limite de remise des offres :

17/01/2025

Détails des prestations :

Dépose et fournitures des huisseries d'un appartement du pavillon 7 :

Détails du matériel à mettre en place :

doubles vitrages 4 faible emissivite argon/20/4 clair
dormant renovation ailes 75 mm avec habillage 40x60 mm
cornieres 40/60
dormant peripherique
intercalaire renforce noir
fermeture par cremone
ouverture a la francaise
poignet secustik blanche
1 grille d'aeration
performance thermique vg (w/k m2) =1,1
vw= 1,3 sw =0,42 tlw= 0,55 5g = 0,62

pavillon 7 1^{er} etage dimension des fenêtres :

1 fenêtre a la francaise 3 vantaux : larg 2070 mm x haut 1400 mm
1 fenêtre a la francaise 3 vantaux dont 1 fixe : larg 2170 mm x haut 1400 mm
1 fenêtre a la francaise 3 vantaux dont 1 fixe : larg 2000 mm x haut 1400 mm
2 fenêtres a la francaise a 2 vantaux : larg 1380 mm x haut 1400 mm
1 chassis a soufflet ferme imposte a gauche : larg 1700mm x haut 600mm
volets roulants traditionnel lames alu /ah 37 couleur blanc enroulable exterieur
manœuvre manuelle
1 vrx larg 2070 mm x haut 1500 mm
1 vrx larg 2170 mm x haut 1500 mm
1 vrx larg 2000 mm x haut 1500 mm
4 vrx larg 1380 mm x haut 1500 mm

Contact pour plus d'informations : Joel RUIZ, responsable d'encadrement, 06-15-65-46-54.